

邵阳市生态环境局

邵市环评（4）〔2021〕27号

关于隆回县日月红玩具有限公司 200 万米/年 充气玩具布料加工项目环境影响报告表的 批 复

隆回县日月红玩具有限公司：

你公司报批的《隆回县日月红玩具有限公司 200 万米/年充气玩具布料加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资 3000 万元，在隆回县南岳庙镇南清村对原 100 万 m/a 充气玩具布料裁剪加工项目进行改扩建，改扩建工程总用地面积 8562.84m²，总建筑面积 14250m²，主要建设 2 栋砖混标准厂房、2 栋砖混综合生活楼、1 间化学品储存库、1 间制版房、1 间门卫室及配套的公用工程和环保工程。改扩建完成后项目布料年加工量为 200 万米。根据湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制的环境影响报告表结论及专家评审意见，在你公司严格落实好《报告表》提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度同意本项目按申报内容建设。

二、在项目建设过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几项工作：

1. 加强施工期环境管理。优化项目建设方案，工程合理规划布局；选用低噪声施工机械设备，建筑施工噪声须符合《建

筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);修建废水隔油沉淀池,对施工污水进行沉淀处理后回用或用于降尘,施工期生活废水经化粪池预处理后用作农肥不外排;按照市、县人民政府《蓝天保卫战实施方案》的管理要求落实各项污染防治措施,建设工地必须做到六个百分之百;妥善处理好房屋拆除废建筑材料,施工弃土用于回填。

2. 加强废水污染防治工作。采取雨、污分流制,雨水经雨水管网外排。废水经预处理(食堂废水经隔油池后再同一般生活污水、地面清洁废水进入三级化粪池预处理,冲版废水经絮凝沉淀预处理)后再进入地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后通过专用排水管道外排。

3. 加强废气污染防治工作。项目丝印、油墨调配、丝网清洁等工序须设置在封闭厂房内。在油墨调配间采取负压集气收集有机废气,在丝印工位上方安装集气罩收集有机废气,收集后的有机废气通过风管进入活性炭吸附系统处理后经 26m 高排气筒(1#)排放;活性炭脱附再生产生的有机废气通过催化燃烧工艺净化后通过 26m 高排气筒(1#)排放。有机废气执行《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)表 1 印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值(排放浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$,排放速率 $\leq 4\text{kg}/\text{h}$)和表 2 无组织监控点挥发性有机物浓度限值。

食堂油烟经净化处理后达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中限值要求引至屋顶排放。污水处理设施恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中厂界无组织排放限值。

4. 加强噪声污染防治工作。对生产机械设备进行合理布局,对高噪声设施采取消声、隔声、减振等措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1 类标准。

5. 妥善处理固体废物。按照《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013 修订)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013 修订)要求,分类规范建设一般固体废物堆场和危险废物暂存间。边角废料等一般固废能综合利用的要综合利用;废油墨桶、废刮板、废环己酮桶、废感光胶桶、废强力胶桶、废菲林胶片、废丝网印版、废抹布、废活性炭、废催化剂和絮凝沉淀渣等危险废物须分类收集在危废暂存间并委托有资质单位进行转运处置。生活垃圾分类收集,委托环卫部门处理。

6. 主要污染物排放总量控制。为确保区域环境质量,设置以下污染物排放总量控制指标: $\text{COD} \leq 0.19\text{t/a}$, $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.03\text{t/a}$, $\text{VOCs} \leq 0.514\text{t/a}$ 。你公司应确保 COD、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、VOCs 排放符合上述总量控制要求。

三、《报告表》经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当依法重新报批建设项目环境影响评价文件。项目建成后应依法办理排污许可手续并开展竣工环保设施验收。

四、项目的环境保护执行情况监管和日常管理由邵阳市生态环境局隆回分局负责。

