

邵阳市生态环境局

邵市环评(4)[2021]29号

关于隆回三鼎金属制品有限公司年产 6000 套不锈钢门、2000 套仿铜门建设项目环境影响报告表的 批 复

隆回三鼎金属制品有限公司：

你公司报批的《年产 6000 套不锈钢门、2000 套仿铜门建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资 5000 万元(其中环保投资 59 万元)在隆回县城东南工业园区内新建一条年产 6000 套不锈钢门、2000 套仿铜门生产线，总用地面积 9331.6 m²，主要建设 2 栋标准化厂房、1 栋综合楼，包括钣金区、打磨区、原材料区、喷漆区、包装区、成品仓库以及相应的公用工程、环保工程。根据湖南环森环境工程有限公司编制的环境影响评价报告表结论及专家评审意见，在你公司严格落实好《报告表》提出的各项环保措施的前提下，从环保角度同意本项目按申报内容建设。

二、项目在施工期和营运期中必须切实落实环评提出的各项污染防治措施要求，重点做好以下几个方面工作：

(一)加强施工期环境管理。优化项目建设方案，工程合理规划布局；选用低噪声施工机械设备，建筑施工噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；修建废水隔油沉淀池，对施工污水进行沉淀处理后回用或用于降尘；废气按照

市、县人民政府《蓝天保卫战实施方案》的管理要求落实各项污染防治措施, 建设工地必须做到六个百分之百; 对建筑垃圾和施工人员生活垃圾坚持科学高效处理, 对可再生利用的建筑垃圾进行回收利用, 其余建筑垃圾运至指定建筑垃圾处理场, 生活垃圾集中收集后统一运至垃圾中转站。

(二) 加强营运期废水污染防治工作。喷漆废水收集池产生的漆渣需及时清捞、喷漆废水循环使用, 更换的循环废水要作为危险废物收集, 交由有资质的单位进行处理; 生活污水经三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准经市政污水管网, 排入隆回县工业污水处理厂处置。

(三) 加强营运期废气污染治理。项目使用生物质锅炉供热, 以成型生物质颗粒为燃料, 锅炉烟气经布袋除尘器收集后由不低于 15m 的排气筒 1# 排放, 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 排放限值; 喷粉工序采用集气罩收集+滤芯+旋风除尘进行处理后回收利用, 喷漆废气经水帘处理后同喷粉固化废气一起通过 UV 光氧催化+活性炭吸附装置净化处理, 再通过不低于 15m 高的排气筒 2# 排放, 焊接烟尘应采用移动式焊烟处理设施处理, 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 排放限值, 二甲苯、VOCs (有组织参照非甲烷总烃) 参照执行湖南省《表面涂装 (汽车制造及维修) 挥发性有机物、镍排放标准》(DB43/1356-2017) 浓度限值; 食堂油烟经油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) 标准限值后高于屋顶排放。

(四) 加强噪声污染防治。对生产机械设备采取减振、隔音、消音措施等措施, 降低噪声, 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

(五) 加强固体废物污染防治。本项目生产过程中产生一般固体废物和危险固体废物。一般工业固体废物按《一般工业固体

废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)相关要求管理,规范设计、建设和分类使用固废暂存场所。危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规范设计、建设。危险废物进行分类收集、包装后放入专用废物转运箱,由专人将转运箱转移至危险废物暂存间,按要求交由有资质的单位处置。生活垃圾及时清运处理。

(六)主要污染物排放总量控制。为确保区域环境质量,设置以下污染物排放总量控制指标: $SO_2 \leq 0.01t/a$, $NO_x \leq 0.02t/a$, $VOCs \leq 0.11t/a$ 。你公司应确保 SO_2 、 NO_x 、 $VOCs$ 排放符合上述总量控制要求。

三、《报告表》经批准后,如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应当依法重新报批建设项目环境影响评价文件。项目建成后应依法办理排污许可手续并开展竣工环保设施验收。

四、项目的环境保护执行情况监管和日常管理由邵阳市生态环境局隆回分局负责。

邵阳市生态环境局隆回分局

2021年8月19日

(4)